

Jordingsnet

- ✓ Dimensionering af jordingsystemer
- ✓ Jordtrådsarbejde
- ✓ Nedramning af jordelektroder



Projektering, etablering og udførelse af jordingsystemer

Et af de vigtigste sikkerhedselementer i de elektriske systemer er jordingsystemer. Jordingsystemer er til for at sikre brugerne af installationerne mod farlige skridt- og berøringspændinger ved højspændingsanlæg.

Et jordingsanlæg skal være projekteret, så det fører en jordfejlstrøm eller lækstrøm uden fare og dermed sikrer personsikkerheden.

I Vestjyske Net Service A/S dimensionerer, installerer og afprøver vi alle former for jordingsanlæg som for eksempel fundamentsjording, ringjording, maskenet-jord og dybdeelektroder.

Vi udarbejder også projekttegninger en-streks skemaer og plantegninger for bygherre.

Vi tilbyder

- ✓ Jording af komponenter og stativer
- ✓ Fundamentsjording
- ✓ Jordtrådsarbejde og nedramning af jordelektroder
- ✓ Kontrol af jordingsanlæg



Vi hjælper dig

Kontakt salgschef Per Christensen direkte på telefon +45 2368 7814 eller mail: pch@vestjyskenet.dk



Jording af komponenter og stativer

Vi sørger for, at alle højspændingsapparater, afbrydere, adskillere, overspændingsafledere, strøm- og spændingsmålere med mere samt stålstativer er korrekt jordet.

Vores specialister kan hjælpe med indstilling af relæbeskyttelsen, så den er korrekt indstillet og fungerer, hvis der skulle opstå en jordfejl.

Fundamentsjording

Fundamentsjording består i princippet af en ringjording i fundamentet. Vi forbinder jordelektroden til armeringsjernene, hvorved man opnår en udbredt jording. Jordelektroden indstøbes i fundamentet sammen med armeringen.

Jordtrådsarbejde og nedramning af jordspyd

Dybdeelektroder udføres typisk af jordspyd i 1,5-2 meters længde, som samles med muffer, enten koniske eller med gevind. De kan etableres som enkelte eller en gruppe, lodrette eller skrå.

Jeres udbytte

Med Vestjyske Net Service A/S har du garanti for arbejdets tekniske udførelse.

Fordele ved et samarbejde

- ✓ Adgang til vores ekspertviden fra arbejdsmand til specialist
- ✓ Mange års erfaring om produktsammensætning.
- ✓ Faglig kompetent udførelse



Kontrol af jordingsanlæg

Jordingsystemet skal løbende tilses for fysiske defekter, og overgangsmotstanden skal være korrekt i henhold til kravene i BEK nr. 1608.

Vestjyske Net Service A/S opdaterer og opretholder kartotek på målingerne foretaget på kundernes komponenter efter ønske.

Vi hjælper dig

Kontakt salgschef Per Christensen direkte på telefon +45 2368 7814 eller mail: pch@vestjyskenet.dk